钻 孔 柱 状 图

工程名称	珠江三角洲— 雷州半岛地区地面沉降专项监测项目						
工程编号	202208			钻孔编号	SW3		
孔口高程	1.27m	坐标	x = 2499975.34m	开工日期	2022.7.19	稳定水位深度	1.70m
孔口直径	127.00mm		y = 445780.54m	竣工日期	2022.7.20	测量水位日期	2022.7.26

地层编号	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:400	岩土名称及其特征	取样	标贯击数(击)	稳定水位(m)和水位日期
①	Q_4^{ml}	-1.13	2.40	2.40		填土: 黄色，稍湿，松散，以粉质黏土为主组成，未压实，顶60cm为砼板砼块等，下部1m含较多砂粒，为新填土，透水性弱.		=5.0	▼(1)-0.43 2022.7.26
②	Qdl	-8.93	10.20	7.80		淤泥: 深灰色，饱和，流塑，以粉黏粒为主组成，含较多有机质，具微臭味，局部夹薄层粉砂，为相对隔水层.		2.15-2.45 =1.0 4.75-5.05 =1.0 7.15-7.45 =3.0	
③	Qhl	-21.63	22.90	12.70		淤泥: 深灰色，饱和，流塑，以粉黏粒为主组成，含较多有机质，具微臭味，局部夹薄层粉砂，可见贝壳为相对隔水层.		9.75-10.05 =1.0 12.15-12.45 =2.0 14.75-15.05 =2.0 19.75-20.05 =2.0	
④	Qhl	-23.23	24.50	1.60		淤泥质粉砂: 深灰色，饱和，松散，以粉砂粒为主组成，局部与淤泥互层. 透水性中等..		22.15-22.45 =1.0	
③	Qhl	-38.03	39.30	14.80		淤泥: 深灰色，饱和，流塑，以粉黏粒为主组成，含较多有机质，具微臭味，局部夹薄层粉砂，为相对隔水层.		24.75-25.05 =2.0 27.15-27.45 =2.0 29.75-30.05 =2.0 32.15-32.45 =2.0 34.75-35.05 =2.0 37.15-37.45 =3.0 39.75-40.05 =3.0	
④	Qhl	-41.73	43.00	3.70		淤泥质粉砂: 深灰色，饱和，松散，以粉砂粒为主组成，局部与淤泥互层. 透水性中等..		42.15-42.45 =18.0	
⑦	Qs	-48.73	50.00	7.00		细砂: 黄色，饱和，中密，以中细砂粒为主组成，次为细粒，级配一般，主要矿物成分为石英，富水性好，为强透水层.		45.15-45.45	
⑩	Qs	-51.23	52.50	2.50		砾砂: 黄色，饱和，中密，圆砾含量约35%，呈亚圆形，粒径一般2~20mm，充填中粗砂，主要矿物成分为石英，富水性好，为强透水层.			
⑭1	K_1b	-54.33	55.60	3.10		强风化砂岩: 紫红色，砂砾状结构，块状构造，岩质极软，裂隙发育，岩芯破碎呈块状~柱状，富水性弱，为相对隔水层.			
⑭2	K_1b	-59.23	60.50	4.90		中风化砂岩: 紫红色，砂砾状结构，块状构造，岩质较软，裂隙稍发育，岩芯呈块状~长柱状，富水性弱，为相对隔水层.			

编录: 制图: 审核: 项目负责: